

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(平準化前)

[illegible]

概算費用合計(千円):	1,840
-------------	-------

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(平準化前)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事 項									
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度			2022年	2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年									
はなのき公園	街区	はな.休養.001	休養施設	ベンチ	ベンチA	2	基	-	木材	1995	26	7	14	-	-	-	-	-	低	事後	2023			1,020	2基更新														-									
はなのき公園	街区	はな.休養.002	休養施設	ベンチ	ベンチB	1	基	-	鋼材	2021	0	10	20	-	-	-	-	-	低	事後	2041																		-									
はなのき公園	街区	はな.遊戯.003	遊戯施設	複合遊具	小型複合遊具	1	基	-	鋼材	2021	0	15	36	-	-	2021	全体的に健全である。	A	低	予防	2057															800	部材交換塗装	部材交換:床材、壁パネル、スライダー等部材の交換										
はなのき公園	街区	はな.教養.004	教養施設	記念碑	石碑	1	基	-	石材	2001	20	38	40	-	-	2021	全体的に健全である。	A	低	事後	2041																	-										
はなのき公園	街区	はな.便益.005	便益施設	便所	トイレ	1	棟	6.9	鉄骨	1995	26	50	60	-	-	2021	床タイルに剥離、シーリングに劣化がみられる。	B	低	予防	2055															460	屋根部防水等	日常点検で劣化や損傷を確認する。										
はなのき公園	街区	はな.便益.006	便益施設	時計台	時計台	1	基	-	鋼材	1998	23	15	36	-	-	2021	全体的に健全である。	A	低	予防	2034											120	地際部防水処理塗装					劣化や損傷(腐食等)が全体的に顕著となった時点で、鋼材の塗り替え塗装を実施する。										
はなのき公園	街区	はな.便益.007	便益施設	水飲場	水飲み場	1	基	-	鋼材	1998	23	15	30	-	-	-	-	-	低	事後	2030													1,080	更新			-										
はなのき公園	街区	はな.管理.008	管理施設	照明施設	照明灯	3	基	-	鋼材	2001	20	18	30	-	-	2021	表面的な錆がみられる。	B	低	事後	2031															3,720	3基更新	-										
はなのき公園	街区	はな.管理.009	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	-	鋼材	2001	20	18	30	-	-	2021	全体的に健全である。	A	低	事後	2031															1,790	更新	-										
																							0		1,020			0		0		0		0		120		0		1,080		6,770						

概算費用合計(千円):	8,990
-------------	-------

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(平準化前)

[illegible]

概算費用合計(千円):	6,530
-------------	-------

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(平準化前)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事 項								
						数値	単位 【選択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年				2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年										
さくらの森パーク	近隣	さくら.休養.001	休養施設	四阿	四阿A	3	基	20.25	木材	1997	24	22	40	-	-	2021	屋根に欠損、垂木や支柱に割れがみられる。	B	低	予防	2037										2,190	屋根部防水防腐処理															日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐朽等)が顕著になった時点で木部の保護塗装を実施する。	
さくらの森パーク	近隣	さくら.休養.002	休養施設	四阿	四阿B	1	基	20.25	木材	1997	24	22	40	-	-	2021	垂木や支柱に割れがみられる。	B	低	予防	2037											730	屋根部防水防腐処理														日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐朽等)が顕著になった時点で木部の保護塗装を実施する。	
さくらの森パーク	近隣	さくら.休養.003	休養施設	ベンチ	ベンチA	6	基	-	木材	1998	23	7	14	-	-	-	-	-	中	事後	2023				2,100	6基更新																						-
さくらの森パーク	近隣	さくら.休養.004	休養施設	ベンチ	ベンチB	6	基	-	木材	1998	23	7	14	-	-	-	-	-	中	事後	2023				3,060	6基更新																						-
さくらの森パーク	近隣	さくら.休養.005	休養施設	野外卓	野外卓A	3	基	-	木材	1997	24	7	14	-	-	-	-	-	低	事後	2023				3,750	3基更新																						-
さくらの森パーク	近隣	さくら.休養.006	休養施設	野外卓	野外卓B	1	基	-	木材	1997	24	7	14	-	-	-	-	-	低	事後	2023				1,250	更新																					-	
さくらの森パーク	近隣	さくら.休養.007	休養施設	野外卓	野外卓C	4	基	-	木材	1998	23	7	14	-	-	-	-	-	中	事後	2023				2,120	4基更新																						-
さくらの森パーク	近隣	さくら.遊戯.008	遊戯施設	複合遊具	小型複合遊具	1	基	-	鋼材	1998	23	15	36	-	-	2021	全体的に劣化が進行している。	C	中	予防	2023				13,670	更新																						劣化や損傷(腐食等)が全体的に顕著となった時点で、鋼材の塗り替え塗装を実施する。
さくらの森パーク	近隣	さくら.遊戯.009	遊戯施設	複合遊具	大型複合遊具	1	基	-	鋼材	1998	23	15	36	-	-	2021	全体的に劣化が進行している。	C	中	予防	2027											166,320	更新														劣化や損傷(腐食等)が全体的に顕著となった時点で、鋼材の塗り替え塗装を実施する。	
さくらの森パーク	近隣	さくら.遊戯.010	遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具(腹筋ベンチ)	1	基	-	鋼材	2013	8	15	36	-	-	2021	座板に亀裂、支柱地際部に腐食がみられる。	B	低	予防	2049																										日常点検で劣化や損傷を確認する。	
さくらの森パーク	近隣	さくら.遊戯.011	遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具(背のばしベンチ)	1	基	-	鋼材	2013	8	15	36	-	-	2021	座板に亀裂、支柱地際部に腐食がみられる。	B	低	予防	2049																										日常点検で劣化や損傷を確認する。	
さくらの森パーク	近隣	さくら.遊戯.012	遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具(ふみいたストレッチ)	1	基	-	鋼材	2013	8	15	36	-	-	2021	支柱先端と地際部に腐食がみられる。	B	低	予防	2049				20	塗装																					劣化や損傷(腐食等)が全体的に顕著となった時点で、鋼材の塗り替え塗装を実施する。	
さくらの森パーク	近隣	さくら.遊戯.013	遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具(ダブル踏み台昇降)	1	基	-	鋼材	2013	8	15	36	-	-	2021	接合部に腐食、ボルトの浮きがみられる。	B	低	予防	2049				20	塗装																					劣化や損傷(腐食等)が全体的に顕著となった時点で、鋼材の塗り替え塗装を実施する。	
さくらの森パーク	近隣	さくら.遊戯.014	遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具(ステップ)	1	基	-	鋼材	2013	8	15	36	-	-	2021	全体的に健全である。	A	低	予防	2049				20	塗装																						劣化や損傷(腐食等)が全体的に顕著となった時点で、鋼材の塗り替え塗装を実施する。
さくらの森パーク	近隣	さくら.遊戯.015	遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具(バランス円盤)	1	基	-	鋼材	2013	8	15	36	-	-	2021	接合部に腐食、ボルトの浮きがみられる。	B	低	予防	2049				30	塗装																					劣化や損傷(腐食等)が全体的に顕著となった時点で、鋼材の塗り替え塗装を実施する。	
さくらの森パーク	近隣	さくら.遊戯.016	遊戯施設	その他	斜面遊具	1	基	-	鋼材	2013	8	15	36	-	-	2021	全体的に劣化が進行している。	C	中	予防	2023				4,060	更新								240	消耗部材交換塗装													劣化や損傷(腐食等)が全体的に顕著となった時点で、鋼材の塗り替え塗装を実施する。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(平準化前)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項				
						数値	単位【選択】							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2022年				2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年			2031年			
																		有無	年度			年度	劣化状況	健全度	緊急度																	
さくらの森パーク	近隣	さくら_遊戯_017	遊戯施設	その他	バランス遊具	1	基	-	木材	2020	1	7	17	-	-	2021	ロープの摩耗、支柱のグ ラツキがみら れる。	B	低	予防	2037							80	部材交換 防腐剤塗布									80	部材交換 防腐剤塗布			日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐朽等)が顕著になった時点で木部の保護塗装を実施する。
さくらの森パーク	近隣	さくら_遊戯_018	遊戯施設	その他	ロープクライマー	1	基	-	鋼材	2020	1	15	36	-	-	2021	ロープ接合金具に腐食がみられる。	B	低	予防	2056							70	消耗部材交換								70	消耗部材交換			劣化や損傷(腐食等)が全体的に顕著となった時点で、鋼材の塗り替え塗装を実施する。	
さくらの森パーク	近隣	さくら_遊戯_019	遊戯施設	スプリング遊具	スライド遊具(トラ)	1	基	-	鋼材	2013	8	10	24	-	-	2021	上物に破損がみられる。	B	低	予防	2037						40	消耗部材交換									40	消耗部材交換			日常点検で劣化や損傷を確認する。	
さくらの森パーク	近隣	さくら_遊戯_020	遊戯施設	スプリング遊具	スライド遊具(バンダ)	1	基	-	鋼材	2012	9	10	24	-	-	2021	上物に破損、安全領域内に木の根がみられる。	B	低	予防	2036					40	消耗部材交換									40	消耗部材交換			日常点検で劣化や損傷を確認する。		
さくらの森パーク	近隣	さくら_遊戯_021	遊戯施設	スプリング遊具	スライド遊具(ロバ)	1	基	-	鋼材	2012	9	10	24	-	-	2021	上物に破損がみられ、木の根が近接している。	B	低	予防	2036					40	消耗部材交換									40	消耗部材交換			日常点検で劣化や損傷を確認する。		
さくらの森パーク	近隣	さくら_遊戯_022	遊戯施設	つり輪	ぶらさがり遊具	1	基	-	鋼材	2020	1	15	36	-	-	2021	全体的に健全である。	A	低	予防	2056															20	塗装			劣化や損傷(腐食等)が全体的に顕著となった時点で、鋼材の塗り替え塗装を実施する。		
さくらの森パーク	近隣	さくら_便益_023	便益施設	便所	トイレ	1	棟	-	41.7 鋼材	2014	7	50	60	-	-	2021	屋根軒下幕板、笠木に破損がみられる。	A	低	予防	2074															1,320	屋根部防水 躯体補修			劣化や損傷(腐食等)が全体的に顕著となった時点で、鋼材の塗り替え塗装を実施する。		
さくらの森パーク	近隣	さくら_便益_024	便益施設	時計台	時計台	1	基	-	鋼材	1998	23	15	36	-	-	2021	支柱に錆がみられる。	B	低	予防	2034												120	塗装 地際部防水					劣化や損傷(腐食等)が全体的に顕著となった時点で、鋼材の塗り替え塗装を実施する。			
さくらの森パーク	近隣	さくら_便益_025	便益施設	水飲場	水飲み場	3	基	-	鋼材	1998	23	15	30	-	-	-	-	-	中	事後	2028												3,240	3基更新					-			
さくらの森パーク	近隣	さくら_管理_026	管理施設	照明施設	照明灯	18	基	-	鋼材	1998	23	18	30	-	-	2021	支柱にボルトの脱落がみられる。	D	高	事後	2028	3,300	3基更新											16,500	15基更新					-		
さくらの森パーク	近隣	さくら_管理_027	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	-	鋼材	1998	23	18	30	-	-	2021	支柱に表面的な錆がみられる。	B	低	事後	2028													1,790	更新					-		
さくらの森パーク	近隣	さくら_その他_028	その他施設	集会所	集会所	1	棟	224.82	木材	1998	23	24	43	-	-	2021	北側基礎取り合い部地盤に沈下がみられる。	B	低	予防	2041				3,990	防腐処理								9,310	屋根部防水 防腐処理					日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐朽等)が顕著になった時点で木部の保護塗装を実施する。		
																						3,300		34,090		80		190		0		169,240		31,200		0		250		1,360		

概算費用合計(千円): 239,710

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類【選択】	公園 施設名【選択】	具体的 施設名称	数量		規模	主要 部材【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事 項	
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年										
境町総合運動公園	地区	総合・休養.001	休養施設	休憩所	全天候ニコニコパーク屋根	1	棟	910.2㎡	鋼材	2020	1	27	48	-	-	2021	全体的に健全である。	A	低	予防	2068																3,510	塗装			日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐食等)が顕著となった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。
境町総合運動公園	地区	総合・休養.002	休養施設	ベンチ	ベンチ	5	基	-	木材	2018	3	7	14	-	-	-	-	-	中	事後	2023			1,200	5基更新													-			
境町総合運動公園	地区	総合・休養.003	休養施設	ベンチ	デッキ	5	基	-	プラスチック(再生木材)	2016	5	22	33	-	-	-	-	-	低	事後	2049																-				
境町総合運動公園	地区	総合・遊戯.004	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ	1	基	-	木材	2018	3	7	17	-	-	2021	全体的に劣化が進行している。	C	中	予防	2035			90	防腐剤塗布	290	消耗部材交換					290	消耗部材交換	90	防腐剤塗布		290	消耗部材交換		消耗部材交換：吊り金具・吊り部材・着座部交換利用実態から、部材交換を3年ごとに行う。	
境町総合運動公園	地区	総合・遊戯.005	遊戯施設	複合遊具	小型複合遊具	1	基	-	鋼材	2018	3	15	36	-	-	2021	プレイウォールにガタツキがみられる。	B	低	予防	2054											900	部材交換塗装					劣化や損傷(腐食等)が全体的に顕著となった時点で、鋼材の塗り替え塗装を実施する。			
境町総合運動公園	地区	総合・遊戯.006	遊戯施設	スプリング遊具(ホッパー)	スプリング遊具(ホッパー)	1	基	-	鋼材	2018	3	10	24	-	-	2021	基礎の土被りが薄く、上物にガタツキがみられる。	B	低	予防	2042					30	消耗部材交換							30	消耗部材交換			消耗部材交換：軸・緩衝部の修繕			
境町総合運動公園	地区	総合・遊戯.007	遊戯施設	スプリング遊具(ハッピー)	スプリング遊具(ハッピー)	1	基	-	鋼材	2018	3	10	24	-	-	2021	動作時にスライド部から異音がする。	C	中	予防	2023				330	更新							30	消耗部材交換			消耗部材交換：軸・緩衝部の修繕				
境町総合運動公園	地区	総合・遊戯.008	遊戯施設	空気膜構造遊具	ふわふわドーム	1	基	-	その他	2018	3	-	20	-	-	2021	ロープのほつれ、欠落がみられる。	C	中	予防	2038					890	外膜張替							1,340	外膜・内膜張替			日常点検で劣化や損傷を確認する。			
境町総合運動公園	地区	総合・遊戯.009	遊戯施設	その他	ネットクライマー	1	基	-	木材	2018	3	7	17	-	-	2021	支柱やロープネットに損傷がみられる。	C	中	予防	2023				3,270	更新							200	部材交換防腐剤塗布			日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐朽等)が顕著になった時点で木部の保護塗装を実施する。				
境町総合運動公園	地区	総合・遊戯.010	遊戯施設	その他	クライマー	1	基	-	鋼材	2018	3	15	36	-	-	2021	全体的に健全である。	A	低	予防	2054												80	塗装			日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐食等)が顕著となった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。				
境町総合運動公園	地区	総合・運動.014	運動施設	テニスコート	屋内テニスコート	1	棟	1700㎡	鋼材	2020	1	27	48	-	-	-	-	-	低	予防	2068													14,730	塗装			日常点検で劣化や損傷を確認する。			
境町総合運動公園	地区	総合・運動.015	運動施設	スケートボード場	アーバンスポーツパーク	1	式	1845㎡	合成樹脂(スケートライト)	2021	0	30	40	-	-	-	-	-	低	事後	2061																使用前後に点検を行い、劣化や損傷を見つけ次第対処する。				
境町総合運動公園	地区	総合・運動.016	運動施設	体育館	体育館	1	棟	1975㎡	鉄骨	1975	46	47	56	○	2018	2021	基礎、外壁等にひびわれがみられる。	C	中	予防	2028											390,080	更新					日常点検で劣化や損傷を確認する。			
境町総合運動公園	地区	総合・運動.017	運動施設	武道館	武道館	1	棟																																		

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(平準化前)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事 項				
						数値	単位 【選択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年				2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年			2031年			
境町総 合運動 公園	地区	総合.便益.020	便益施設	便所	トイレB	1	棟	7.820㎡	鋼材	2019	2	22	33	-	-	-	-	-	低	事後	2052																		日常点検で劣化や損傷を 確認する。 劣化や損傷(腐食等)が顕 著となった時点で、鋼材の 塗り替え塗装を実施する。			
境町総 合運動 公園	地区	総合.便益.021	便益施設	水飲場	水飲み 場A	1	基	-	コンクリー ト	2021	0	15	30	-	-	-	-	-	低	事後	2051																	-				
境町総 合運動 公園	地区	総合.便益.022	便益施設	水飲場	水飲み 場B	1	基	-	コンクリー ト	2018	3	15	30	-	-	-	-	-	低	事後	2048																	-				
境町総 合運動 公園	地区	総合.便益.023	便益施設	水飲場	水飲み 場C	2	基	-	コンクリー ト	1988	33	15	30	-	-	-	-	-	中	事後	2023			9,460	2基 更新													-				
境町総 合運動 公園	地区	総合.管理.024	管理施設	その他	ムービ ングハ ウス	1	棟	142.6㎡	木材	2020	1	24	36	-	-	2021	木製サッシ下 端の止水ゴム に剥離がみら れる。	A	低	事後	2056																-					
境町総 合運動 公園	地区	総合.管理.025	管理施設	管理事務 所	サッ カー場 管理棟	1	棟	62.50㎡	鉄筋コン クリート	1987	34	50	60	-	-	2021	屋上塗膜防 水の劣化が 著しい。	C	中	予防	2023			57,460	更新													日常点検で劣化や損傷を 確認する。				
境町総 合運動 公園	地区	総合.管理.026	管理施設	照明施設	ナイ ター照 明(サッ カー場)	4	基	-	鋼材	2016	5	18	36	-	-	2021	全体的に健 全である。	A	低	予防	2052							1,120	塗装									日常点検で劣化や損傷を 確認する。 劣化や損傷(腐食等)が顕 著となった時点で、鋼材の 塗り替え塗装を実施する。				
境町総 合運動 公園	地区	総合.管理.027	管理施設	照明施設	ナイ ター照 明(テニ スコート)	4	基	-	鋼材	1976	45	18	36	-	-	2021	架台部に表 面的な錆がみ られる。	B	低	予防	2023			72,800	4基 更新												-					
境町総 合運動 公園	地区	総合.管理.028	管理施設	照明施設	ナイ ター照 明(野 球場)	4	基	-	鋼材	1988	33	18	36	-	-	2021	投光器の一 部に白色化 がみられる。	B	低	予防	2024					188,200	4基 更新					11,280	塗装 地際部 防水					-				
境町総 合運動 公園	地区	総合.管理.029	管理施設	照明施設	ナイター 照明(屋 外テニス コート)	4	基	-	鋼材	2021	0	18	36	-	-	-	-	-	低	予防	2057												550	塗装	日常点検で劣化や損傷を 確認する。 劣化や損傷(腐食等)が顕 著となった時点で鋼材の 塗り替え塗装を実施する。							
境町総 合運動 公園	地区	総合.管理.030	管理施設	照明施設	ナイター 照明 (アーバ ンスポー ツパー ク)	4	基	-	鋼材	2021	0	18	36	-	-	-	-	-	低	予防	2057												550	塗装	日常点検で劣化や損傷を 確認する。 劣化や損傷(腐食等)が顕 著となった時点で鋼材の 塗り替え塗装を実施する。							
																						0		177,090		189,410		0		1,120		290		402,630		30		19,900		16,780		

概算費用合計(千円): 807,250

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(平準化後)

[illegible]

概算費用合計(千円):

1,840

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(平準化後)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事 項														
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度			2022年	2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年													
はなのき公園	街区	はな.休養.001	休養施設	ベンチ	ベンチA	2	基	－	木材	1995	26	7	14	－	－	－	－	－	低	事後	2026																		－													
はなのき公園	街区	はな.休養.002	休養施設	ベンチ	ベンチB	1	基	－	鋼材	2021	0	10	20	－	－	－	－	－	低	事後	2041																		－													
はなのき公園	街区	はな.遊戯.003	遊戯施設	複合遊具	小型複合遊具	1	基	－	鋼材	2021	0	15	36	－	－		2021	全体的に健全である。	A	低	予防	2057															800	部材交換 塗装	部材交換:床材、壁パネル、スライダー等部材の交換													
はなのき公園	街区	はな.教養.004	教養施設	記念碑	石碑	1	基	－	石材	2001	20	38	40	－	－		2021	全体的に健全である。	A	低	事後	2041																－														
はなのき公園	街区	はな.便益.005	便益施設	便所	トイレ	1	棟	6.9	鉄骨	1995	26	50	60	－	－		2021	床タイルに剥離、シーリングに劣化がみられる。	B	低	予防	2055														460	屋根部防水等	日常点検で劣化や損傷を確認する。														
はなのき公園	街区	はな.便益.006	便益施設	時計台	時計台	1	基	－	鋼材	1998	23	15	36	－	－		2021	全体的に健全である。	A	低	予防	2034										120	地際部防水処理 塗装						劣化や損傷(腐食等)が全体的に顕著となった時点で、鋼材の塗り替え塗装を実施する。													
はなのき公園	街区	はな.便益.007	便益施設	水飲場	水飲み場	1	基	－	鋼材	1998	23	15	30	－	－	－	－	－	低	事後	2030															1,080	更新		－													
はなのき公園	街区	はな.管理.008	管理施設	照明施設	照明灯	3	基	－	鋼材	2001	20	18	30	－	－		2021	表面的な錆がみられる。	B	低	事後	2031															3,720	3基更新	－													
はなのき公園	街区	はな.管理.009	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	－	鋼材	2001	20	18	30	－	－		2021	全体的に健全である。	A	低	事後	2031															1,790	更新	－													
																							0			0			0			0			1,020			0			120			0			1,080			6,770		

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(平準化後)

[illegible]

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(平準化後)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事 項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						数値	単位 【選択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年	2023年			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
さくらの森パーク	近隣	さくら.休養.001	休養施設	四阿	四阿A	3	基	20.25	木材	1997	24	22	40	-	-	2021	屋根に欠損、垂木や支柱に割れがみられる。	B	低	予防	2037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(平準化後)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項													
						数値	単位【選択】							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2022年				2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年			2031年												
さくらの森パーク	近隣	さくら_遊戯_017	遊戯施設	その他	バランス遊具	1	基	-	木材	2020	1	7	17	-	-	2021	ロープの摩耗、支柱のグ ラツキがみられ る。	B	低	予防	2037														80	部材交換 防腐剤塗布										80	部材交換 防腐剤塗布				日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐朽等)が顕著になった時点で木部の保護塗装を実施する。
さくらの森パーク	近隣	さくら_遊戯_018	遊戯施設	その他	ロープクライマー	1	基	-	鋼材	2020	1	15	36	-	-	2021	ロープ接合金具に腐食がみられる。	B	低	予防	2056														70	消耗部材交換										70	消耗部材交換				劣化や損傷(腐食等)が全体的に顕著となった時点で、鋼材の塗り替え塗装を実施する。
さくらの森パーク	近隣	さくら_遊戯_019	遊戯施設	スプリング遊具	スライド遊具(トラ)	1	基	-	鋼材	2013	8	10	24	-	-	2021	上物に破損がみられる。	B	低	予防	2037															40	消耗部材交換							40	消耗部材交換				日常点検で劣化や損傷を確認する。		
さくらの森パーク	近隣	さくら_遊戯_020	遊戯施設	スプリング遊具	スライド遊具(バンダ)	1	基	-	鋼材	2012	9	10	24	-	-	2021	上物に破損、安全領域内に木の根がみられる。	B	低	予防	2036																						40	消耗部材交換				日常点検で劣化や損傷を確認する。			
さくらの森パーク	近隣	さくら_遊戯_021	遊戯施設	スプリング遊具	スライド遊具(ロバ)	1	基	-	鋼材	2012	9	10	24	-	-	2021	上物に破損がみられ、木の根が近接している。	B	低	予防	2036																							40	消耗部材交換				日常点検で劣化や損傷を確認する。		
さくらの森パーク	近隣	さくら_遊戯_022	遊戯施設	つり輪	ぶらさがり遊具	1	基	-	鋼材	2020	1	15	36	-	-	2021	全体的に健全である。	A	低	予防	2056																							20	塗装				劣化や損傷(腐食等)が全体的に顕著となった時点で、鋼材の塗り替え塗装を実施する。		
さくらの森パーク	近隣	さくら_便益_023	便益施設	便所	トイレ	1	棟	-	41.7 鋼材	2014	7	50	60	-	-	2021	屋根軒下幕板、笠木に破損がみられる。	A	低	予防	2074																						1,320	屋根部防水 躯体補修				劣化や損傷(腐食等)が全体的に顕著となった時点で、鋼材の塗り替え塗装を実施する。			
さくらの森パーク	近隣	さくら_便益_024	便益施設	時計台	時計台	1	基	-	鋼材	1998	23	15	36	-	-	2021	支柱に錆がみられる。	B	低	予防	2034																											劣化や損傷(腐食等)が全体的に顕著となった時点で、鋼材の塗り替え塗装を実施する。			
さくらの森パーク	近隣	さくら_便益_025	便益施設	水飲場	水飲み場	3	基	-	鋼材	1998	23	15	30	-	-	-	-	-	中	事後	2028																										-				
さくらの森パーク	近隣	さくら_管理_026	管理施設	照明施設	照明灯	18	基	-	鋼材	1998	23	18	30	-		2021	支柱にボルトの脱落がみられる。	D	高	事後	2025																											-			
さくらの森パーク	近隣	さくら_管理_027	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	-	鋼材	1998	23	18	30	-	-	2021	支柱に表面的な錆がみられる。	B	低	事後	2025																											-			
さくらの森パーク	近隣	さくら_その他_028	その他施設	集会所	集会所	1	棟	224.82	木材	1998	23	24	43	-		2021	北側基礎取り合い部地盤に沈下がみられる。	B	低	予防	2041					3,990	防腐処理																					日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐朽等)が顕著になった時点で木部の保護塗装を実施する。			
																						0		4,080		80		190		0		220,840		12,670		0		250		1,360											

概算費用合計(千円): 239,470

[illegible]

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事 項					
						数値	単位 【選択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年	2023年			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年									
境町総合運動公園	地区	総合・休養.001	休養施設	休憩所	全天候ニコニコパーク屋根	1	棟	910.2㎡	鋼材	2020	1	27	48	-	-	2021	全体的に健全である。	A	低	予防	2068																						日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐食等)が顕著となった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。		
境町総合運動公園	地区	総合・休養.002	休養施設	ベンチ	ベンチ	5	基	-	木材	2018	3	7	14	-	-	-	-	-	中	事後	2026								1,200	5基更新														-	
境町総合運動公園	地区	総合・休養.003	休養施設	ベンチ	デッキ	5	基	-	プラスチック(再生木材)	2016	5	22	33	-	-	-	-	-	低	事後	2049																						-		
境町総合運動公園	地区	総合・遊戯.004	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ	1	基	-	木材	2018	3	7	17	-	-	2021	全体的に劣化が進行している。	C	中	予防	2035				90	防腐剤塗布	290	消耗部材交換					290	消耗部材交換	90	防腐剤塗布			290	消耗部材交換					消耗部材交換:吊り金具・吊り部材・着座部交換利用実態から、部材交換を3年ごとに行う。
境町総合運動公園	地区	総合・遊戯.005	遊戯施設	複合遊具	小型複合遊具	1	基	-	鋼材	2018	3	15	36	-	-	2021	プレイウォールにガタツキがみられる。	B	低	予防	2054											900	部材交換 塗装										劣化や損傷(腐食等)が全体的に顕著となった時点で、鋼材の塗り替え塗装を実施する。		
境町総合運動公園	地区	総合・遊戯.006	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(ホッパー)	1	基	-	鋼材	2018	3	10	24	-	-	2021	基礎の土被りが薄く、上物にガタツキがみられる。	B	低	予防	2042					30	消耗部材交換									30	消耗部材交換						消耗部材交換:軸・緩衝部の修繕		
境町総合運動公園	地区	総合・遊戯.007	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(ハッピー)	1	基	-	鋼材	2018	3	10	24	-	-	2021	動作時にスライド部から異音がする。	C	中	予防	2023				330	更新									30	消耗部材交換							消耗部材交換:軸・緩衝部の修繕		
境町総合運動公園	地区	総合・遊戯.008	遊戯施設	空気膜構造遊具	ふわふわドーム	1	基	-	その他	2018	3	-	20	-	-	2021	ロープのほつれ、欠落がみられる。	C	中	予防	2038					890	外膜張替									1,340	外膜・内膜張替						日常点検で劣化や損傷を確認する。		
境町総合運動公園	地区	総合・遊戯.009	遊戯施設	その他	ネットクライマー	1	基	-	木材	2018	3	7	17	-	-	2021	支柱やロープネットに損傷がみられる。	C	中	予防	2023				3,270	更新							200	部材交換 防腐剤塗布									日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐朽等)が顕著になった時点で木部の保護塗装を実施する。		
境町総合運動公園	地区	総合・遊戯.010	遊戯施設	その他	クライマー	1	基	-	鋼材	2018	3	15	36	-	-	2021	全体的に健全である。	A	低	予防	2054													80	塗装								日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐食等)が顕著となった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。		
境町総合運動公園	地区	総合・運動.014	運動施設	テニスコート	屋内テニスコート	1	棟	1700㎡	鋼材	2020	1	27	48	-	-	-	-	-	低	予防	2068																14,730	塗装						日常点検で劣化や損傷を確認する。	
境町総合運動公園	地区	総合・運動.015	運動施設	スケートボード場	アーバンスポーツパーク	1	式	1845㎡	合成樹脂(スケートライト)	2021	0	30	40	-	-	-	-	-	低	事後	2061																						使用前後に点検を行い、劣化や損傷を見つけた次第対処する。		
境町総合運動公園	地区	総合・運動.016	運動施設	体育館	体育館	1	棟	1975㎡	鉄骨	1975	46	47	56	○	2018	2021	基礎、外壁等にひびわれがみられる。	C	中	予防	2028					390,080	更新																日常点検で劣化や損傷を確認する。		
境町総合運動公園	地区	総合・運動.017	運動施設	武道館	武道館	1	棟	1005㎡	鉄骨	1981	40	47	56	○	2019	2021	外壁にひびわれ、天井に漏水がみられる。	B	低	予防	2037																	15,680	屋根部防水処理等						日常点検で劣化や損傷を確認する。
境町総合運動公園	地区	総合・運動.018	運動施設	附属する運動用具倉庫	ダッグアウト	2	基	30.00㎡	コンクリート	1988	33	38	40	-	-	2021	全体的に劣化が進行している。	C	中	事後	2025															9,420	2基更新						-		
境町総合運動公園	地区	総合・便益.019	便益施設	便所	トイレA	1	棟	12.88㎡	コンクリート	1988	33	41	49	-	-	2021	外壁にひびわれがみられる。また、タテ樋等に損傷がみられる。	C	中	予防	2023				23,060	更新																	日常点検で劣化や損傷を確認する。		

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(平準化後)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事 項			
						数値	単位 【選択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年	2023年			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年							
境町総 合運動 公園	地区	総合.便益.020	便益施設	便所	トイレB	1	棟	7.820㎡	鋼材	2019	2	22	33	-	-	-	-	-	低	事後	2052																			日常点検で劣化や損傷を 確認する。 劣化や損傷(腐食等)が顕 著となった時点で、鋼材の 塗り替え塗装を実施する。			
境町総 合運動 公園	地区	総合.便益.021	便益施設	水飲場	水飲み 場A	1	基	-	コンクリー ト	2021	0	15	30	-	-	-	-	-	低	事後	2051																		-				
境町総 合運動 公園	地区	総合.便益.022	便益施設	水飲場	水飲み 場B	1	基	-	コンクリー ト	2018	3	15	30	-	-	-	-	-	低	事後	2048																		-				
境町総 合運動 公園	地区	総合.便益.023	便益施設	水飲場	水飲み 場C	2	基	-	コンクリー ト	1988	33	15	30	-	-	-	-	-	中	事後	2026							9,460	2基 更新										-				
境町総 合運動 公園	地区	総合.管理.024	管理施設	その他	ムービ ングハ ウス	1	棟	142.6㎡	木材	2020	1	24	36	-	-	2021	木製サッシ下 端の止水ゴム に剥離がみら れる。	A	低	事後	2056																	-					
境町総 合運動 公園	地区	総合.管理.025	管理施設	管理事務 所	サッ カー場 管理棟	1	棟	62.50㎡	鉄筋コン クリート	1987	34	50	60	-	-	2021	屋上塗膜防 水の劣化が 著しい。	C	中	予防	2024				57,460	更新													日常点検で劣化や損傷を 確認する。				
境町総 合運動 公園	地区	総合.管理.026	管理施設	照明施設	ナイ ター照 明(サッ カー場)	4	基	-	鋼材	2016	5	18	36	-	-	2021	全体的に健 全である。	A	低	予防	2052							1,120	塗装										日常点検で劣化や損傷を 確認する。 劣化や損傷(腐食等)が顕 著となった時点で、鋼材の 塗り替え塗装を実施する。				
境町総 合運動 公園	地区	総合.管理.027	管理施設	照明施設	ナイ ター照 明(テニ スコート)	4	基	-	鋼材	1976	45	18	36	-	-	2021	架台部に表 面的な錆がみ られる。	B	低	予防	2029							2,200	塗装						72,800	4基 更新				-			
境町総 合運動 公園	地区	総合.管理.028	管理施設	照明施設	ナイ ター照 明(野 球場)	4	基	-	鋼材	1988	33	18	36	-	-	2021	投光器の一 部に白色化 がみられる。	B	低	予防	2030									11,280	地際部 防水 塗装					188,200	4基 更新			-			
境町総 合運動 公園	地区	総合.管理.029	管理施設	照明施設	ナイター 照明(屋 外テニ スコート)	4	基	-	鋼材	2021	0	18	36	-	-	-	-	-	低	予防	2057															550	塗装	日常点検で劣化や損傷を 確認する。 劣化や損傷(腐食等)が顕 著となった時点で鋼材の 塗り替え塗装を実施する。					
境町総 合運動 公園	地区	総合.管理.030	管理施設	照明施設	ナイター 照明 (アーバ ンスポ ーツパ ーク)	4	基	-	鋼材	2021	0	18	36	-	-	-	-	-	低	予防	2057																550	塗装	日常点検で劣化や損傷を 確認する。 劣化や損傷(腐食等)が顕 著となった時点で鋼材の 塗り替え塗装を実施する。				
																							0		84,210		391,290		0		13,980		290		12,550		82,250		208,100		16,780		

概算費用合計(千円): 809,450